

MUNICIPALITÉ	NOM DE LA RUE	NO SEGMENT	LONGUEUR (m)	LARGEUR (m)	TYPE	IDS (2014)	ORN (2014) (mm)	IDR (2014)	ICG (2014)	INTERVENTION RECOMMANDÉE	ANNÉE DE RÉALISATION	RATIO BÉNÉFICE/COÛT	COÛT ESTIMÉ DE L'INTERVENTION (\$)	COÛT ESTIMÉ MUNICIPALITÉ (\$)	COMMENTAIRES
Henryville	Montée Bullock	2-8	1066	7,1	Revêtue	37	4	72	45	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,04	3 751 \$	761 290 \$	
Henryville	Montée Bullock	2-5	1185	6,3	Revêtue	35	5	78	43	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,86	3 866 \$		
Henryville	Rang du Bord-de-l'Eau	2-13	1100	7,5	Revêtue	38	5	79	46	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,42	4 818 \$		
Henryville	Montée Bullock	2-9	1280	7,1	Revêtue	24	5	79	36	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,15	5 762 \$		
Henryville	Montée Bullock	2-7	1336	7,1	Revêtue	28	5	65	36	Décohésionnement et recouvrement	2015	0,92	154 995 \$		
Henryville	Montée Bullock	2-9	1280	7,1	Revêtue	24	5	79	36	Décohésionnement et recouvrement	2016	0,90	151 921 \$		
Henryville	Montée Bullock	2-5	1185	6,3	Revêtue	35	5	78	43	Décohésionnement et recouvrement	2017	0,87	128 289 \$		
Henryville	Rang du Bord-de-l'Eau	2-13	1100	7,5	Revêtue	38	5	79	46	Décohésionnement et recouvrement	2018	0,85	146 204 \$		
Henryville	Montée Bullock	2-8	1066	7,1	Revêtue	37	4	72	45	Décohésionnement et recouvrement	2019	0,82	137 882 \$		
Lacolle	Rue Van Vliet	8-1	738	6,5	Revêtue	54	7	31	47	Décohésionnement et recouvrement	2015	0,91	79 318 \$	198 983 \$	
Lacolle	Rue Van Vliet, Montée Van Vliet et Montée Bowman	8-2	975	7	Revêtue	54	7	58	52	Planage et recouvrement	2016	0,86	119 665 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang Kempt	1-3	436	6,5	Revêtue	89	2	88	87	Traitement de fissures	2015	4,87	2 327 \$	965 649 \$	
Mont-Saint-Grégoire	Rang Kempt	1-4	1317	6,6	Revêtue	47	5	61	47	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,46	3 894 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang Kempt	1-5	1000	6,6	Revêtue	40	7	56	42	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,95	3 341 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Chemin du Sous-Bois	11-2	870	6,2	Revêtue	57	7	40	50	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,74	2 884 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang Kempt	1-2	1557	6,4	Revêtue	38	10	47	37	Décohésionnement et recouvrement	2015	0,90	166 559 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang Kempt	1-5	1000	6,6	Revêtue	40	7	56	42	Décohésionnement et recouvrement	2016	0,87	114 153 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Chemin du Sous-Bois	11-2	870	6,2	Revêtue	57	7	40	50	Décohésionnement et recouvrement	2017	0,87	92 723 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang Kempt	1-4	1317	6,6	Revêtue	47	5	61	47	Décohésionnement et recouvrement	2017	0,84	155 357 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang Kempt	1-7A	118	6,6	Revêtue	61	10	72	59	Planage et recouvrement	2018	0,84	13 693 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang de la Montagne	10-2	695	7,9	Revêtue	50	7	78	54	Planage et recouvrement	2019	0,84	94 568 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang de la Montagne	10-3	977	7,9	Revêtue	56	6	74	57	Planage et recouvrement	2019	0,84	137 290 \$		
Mont-Saint-Grégoire	Rang Kempt	1-1	1427	6,5	Revêtue	70	7	66	66	Planage et recouvrement	2019	0,81	172 082 \$		
Noyan	Chemin de la Petite-France	2-2	900	5,7	Revêtue	41	6	33	37	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	5,45	1 882 \$	362 240 \$	
Noyan	Chemin de la Petite-France	2-3	1694	5,5	Revêtue	40	8	34	36	Décohésionnement et recouvrement	2015	0,92	152 376 \$		
Noyan	Chemin de la Petite-France	2-2	900	5,7	Revêtue	41	6	33	37	Décohésionnement et recouvrement	2016	0,89	86 347 \$		
Noyan	Chemin de la Petite-France	2-1	306	6	Revêtue	57	4	43	53	Planage et recouvrement	2017	0,85	32 251 \$		
Noyan	Chemin de la Petite-France et Montée Bullock	2-4	823	6	Revêtue	60	4	51	57	Planage et recouvrement	2018	0,83	89 385 \$		
Saint-Alexandre	Rang Sainte-Marie	3-8	1772	6,2	Revêtue	95	4	71	85	Traitement de fissures	2015	4,83	9 092 \$	1 034 889 \$	
Saint-Alexandre	Rang Sainte-Marie	3-7	1400	6,2	Revêtue	36	6	49	38	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,37	3 972 \$		
Saint-Alexandre	8e Rang	13-1	1754	6,4	Revêtue	15	6	42	21	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,14	5 429 \$		
Saint-Alexandre	Rang Sainte-Marie	3-9	400	6,2	Revêtue	36	11	48	34	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,18	1 562 \$		
Saint-Alexandre	Rang Sainte-Marie	3-6	1400	6	Revêtue	31	6	47	34	Décohésionnement et recouvrement	2015	0,92	137 383 \$		
Saint-Alexandre	Rang Sainte-Marie	3-7	1400	6,2	Revêtue	36	6	49	38	Décohésionnement et recouvrement	2016	0,91	142 935 \$		
Saint-Alexandre	Rang Sainte-Marie	3-9	400	6,2	Revêtue	36	11	48	34	Décohésionnement et recouvrement	2016	0,87	42 560 \$		
Saint-Alexandre	Rang Kempt	1-7B	1000	6,6	Revêtue	61	10	72	59	Planage et recouvrement	2018	0,85	116 038 \$		
Saint-Alexandre	8e Rang	13-1	1754	6,4	Revêtue	15	6	42	21	Retraitement de type II et recouvrement	2018	0,70	565 059 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Rue Principale	6-5	800	6,5	Revêtue	92	3	85	88	Traitement de fissures	2015	4,98	4 174 \$	191 085 \$	
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier	5-4	934	6,2	Revêtue	98	7	77	87	Traitement de fissures	2015	4,96	4 669 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier	5-3	368	6,4	Revêtue	96	5	81	89	Traitement de fissures	2015	4,93	1 912 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier	5-1	1753	6,4	Revêtue	94	6	82	87	Traitement de fissures	2015	4,90	9 161 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier	5-2	802	6,4	Revêtue	96	5	71	86	Traitement de fissures	2015	4,86	4 227 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Rue Principale	6-2	360	6,1	Revêtue	20	7	16	19	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,86	1 040 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Rue Principale	6-4	1700	6,3	Revêtue	94	2	85	90	Traitement de fissures	2016	4,86	8 776 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Rue Principale	6-7	1503	6,7	Revêtue	99	5	82	91	Traitement de fissures	2016	4,85	8 302 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier	5-5	819	6,4	Revêtue	96	6	84	89	Traitement de fissures	2016	4,83	4 341 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Rue Principale	6-6	1449	6,7	Revêtue	94	3	85	89	Traitement de fissures	2016	4,81	8 071 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Rue Principale	6-3	1769	6,2	Revêtue	93	2	84	89	Traitement de fissures	2016	4,74	9 254 \$		
Saint-Blaise-sur-Richelieu	Rue Principale	6-2	360	6,1	Revêtue	20	7	16	19	Retraitement de type II et recouvrement	2017	0,60	127 158 \$		
Sainte-Anne-de-Sabrevois	Rang du Bord-de-l'Eau	2-17	2456	6,5	Revêtue	13	11	25	14	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,98	6 416 \$	991 423 \$	
Sainte-Anne-de-Sabrevois	Rang du Bord-de-l'Eau	2-19	509	6,7	Revêtue	46	8	44	43	Décohésionnement et recouvrement	2015	0,89	57 396 \$		
Sainte-Anne-de-Sabrevois	Rang du Bord-de-l'Eau	2-17	2456	6,5	Revêtue	13	11	25	14	Retraitement de type II et recouvrement	2016	0,61	917 996 \$		
Sainte-Anne-de-Sabrevois	Rang du Bord-de-l'Eau	2-18	1666	6,7	Revêtue	100	3	90	95	Traitement de fissures	2017	4,64	9 614 \$		Avant cette année, l'état de la chaussée ne justifie pas d'intervention.
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-2	1100	6,8	Revêtue	37	5	59	41	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	5,92	2 526 \$	764 020 \$	
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-4	1106	7	Revêtue	30	5	60	36	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	5,37	2 882 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-5	972	6,5	Revêtue	25	5	58	32	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,44	2 848 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-6	1853	6,6	Revêtue	34	6	57	39	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,01	6 094 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-8	312	6,4	Revêtue	27	7	38	28	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,37	1 186 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-3	800	6,7	Revêtue	16	6	55	24	Décohésionnement et recouvrement	2015	0,91	88 742 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-8	312	6,4	Revêtue	27	7	38	28	Décohésionnement et recouvrement	2016	0,89	33 572 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-5	972	6,5	Revêtue	25	5	58	32	Décohésionnement et recouvrement	2016	0,87	109 379 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-4	1106	7	Revêtue	30	5	60	36	Décohésionnement et recouvrement	2017	0,85	136 182 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-6	1853	6,6	Revêtue	34	6	57	39	Décohésionnement et recouvrement	2018	0,83	221 601 \$		
Sainte-Brigide-d'Iberville	Rang de la Rivière Ouest	14-2	1100	6,8	Revêtue	37	5	59	41	Décohésionnement et recouvrement	2019	0,82	136 361 \$		
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Beech Sud	12-2	709	6,3	Revêtue	6	10	49	14	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	4,88	1 830 \$	453 336 \$	
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Lakeshore	15-3	641	6,2	Revêtue	87	3	88	85	Traitement de fissures	2015	4,86	3 271 \$		

MUNICIPALITÉ	NOM DE LA RUE	NO SEGMENT	LONGUEUR (m)	LARGEUR (m)	TYPE	IDS (2014)	ORN (2014) (mm)	IDR (2014)	ICG (2014)	INTERVENTION RECOMMANDÉE	ANNÉE DE RÉALISATION	RATIO BÉNÉFICE/COÛT	COÛT ESTIMÉ DE L'INTERVENTION (\$)	COÛT ESTIMÉ MUNICIPALITÉ (\$)	COMMENTAIRES
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Lakeshore	15-1	268	6,2	Revêtue	47	9	30	43	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,93	846 \$		
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Beech Sud	12-1	763	6,2	Revêtue	18	11	33	20	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,91	2 422 \$		
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Beech Sud	12-3	940	6,2	Revêtue	7	11	35	13	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,73	3 124 \$		
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Lakeshore	15-7	868	6,3	Revêtue	25	9	53	29	Décohéssionnement et recouvrement	2015	0,90	91 386 \$		
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Lakeshore	15-1	268	6,2	Revêtue	47	9	30	43	Décohéssionnement et recouvrement	2016	0,90	27 836 \$		
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Lakeshore	15-9	1040	6,4	Revêtue	63	8	56	57	Planage et recouvrement	2017	0,87	114 561 \$		
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Lakeshore	15-2	790	6,2	Revêtue	54	7	75	56	Planage et recouvrement	2018	0,83	88 628 \$		
Saint-Georges-de-Clarenceville	Chemin Beech Sud	12-6	1058	6,2	Revêtue	58	5	81	62	Planage et recouvrement	2019	0,82	119 432 \$		
Saint-Jean-sur-Richelieu	Rue Principale	6-1	1214	6,1	Revêtue	21	6	23	20	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	7,27	2 038 \$	534 365 \$	
Saint-Jean-sur-Richelieu	Chemin des Vieux-Moulins	7-1	1177	6,2	Revêtue	93	3	83	88	Traitement de fissures	2015	4,98	5 857 \$		
Saint-Jean-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier Sud	5-7	800	6,2	Revêtue	86	5	75	80	Traitement de fissures	2015	4,94	4 018 \$		
Saint-Jean-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier Sud	5-10	794	6,3	Revêtue	63	13	44	53	Planage et recouvrement	2015	0,91	82 288 \$		Cette intervention a été jugée nécessaire afin d'élever le niveau de service et assurer la sécurité des usagers.
Saint-Jean-sur-Richelieu	Chemin des Vieux-Moulins	7-2	1056	6,2	Revêtue	97	4	81	89	Traitement de fissures	2016	4,88	5 370 \$		
Saint-Jean-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier Sud	5-9	1074	6,3	Revêtue	97	8	91	91	Traitement de fissures	2016	4,84	5 593 \$		
Saint-Jean-sur-Richelieu	Chemin des Vieux-Moulins	7-3	695	6,2	Revêtue	98	3	78	90	Traitement de fissures	2016	4,79	3 600 \$		
Saint-Jean-sur-Richelieu	Chemin du Grand-Bernier Sud	5-8	1419	6,2	Revêtue	100	6	91	93	Traitement de fissures	2017	4,76	7 386 \$		
Saint-Jean-sur-Richelieu	Rue Principale	6-1	1214	6,1	Revêtue	21	6	23	20	Retraitement de type II et recouvrement	2017	0,62	416 176 \$		
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix	Chemin de la 3e-Ligne	9-4	817	6,5	Revêtue	38	12	46	35	Décohéssionnement et recouvrement	2015	0,94	85 121 \$	123 669 \$	
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix	1e Avenue	8-3B	325	6,7	Revêtue	59	6	75	60	Planage et recouvrement	2018	0,85	38 548 \$		
Saint-Sébastien	Rang Palmer	4-3	893	6,2	Revêtue	83	2	74	80	Traitement de fissures	2015	5,03	4 402 \$	1 055 139 \$	
Saint-Sébastien	Rang Palmer	4-4	1393	6,1	Revêtue	86	2	85	85	Traitement de fissures	2015	4,96	6 850 \$		
Saint-Sébastien	Rang Sainte-Marie	3-1	1700	6,2	Revêtue	15	12	52	21	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,31	6 359 \$		
Saint-Sébastien	Rang Sainte-Marie	3-2	1000	6,2	Revêtue	41	3	74	49	Entretien palliatif (nid-de-poule, rapiéçage)*	2015	3,01	4 125 \$		
Saint-Sébastien	Rang Sainte-Marie	3-4	1097	6,5	Revêtue	22	6	61	30	Décohéssionnement et recouvrement	2015	0,91	117 267 \$		
Saint-Sébastien	Rang Sainte-Marie	3-2	1000	6,2	Revêtue	41	3	74	49	Décohéssionnement et recouvrement	2016	0,86	108 235 \$		
Saint-Sébastien	Rang Sainte-Marie	3-5	746	6,2	Revêtue	44	4	80	53	Planage et recouvrement	2017	0,86	80 757 \$		
Saint-Sébastien	Rang Sainte-Marie	3-3	600	6,3	Revêtue	51	2	76	57	Planage et recouvrement	2018	0,86	65 730 \$		
Saint-Sébastien	Rang Sainte-Marie	3-1	1700	6,2	Revêtue	15	12	52	21	Retraitement de type II et recouvrement	2019	0,57	642 336 \$		
Saint-Valentin	Chemin de la 3e-Ligne	9-3	1589	6,5	Revêtue	90	4	87	87	Traitement de fissures	2015	4,95	8 349 \$	49 423 \$	
Saint-Valentin	Chemin de la 3e-Ligne	9-2	1200	6,5	Revêtue	100	4	79	91	Traitement de fissures	2016	4,82	6 477 \$		
Saint-Valentin	Chemin de la 3e-Ligne	9-1	1000	6,3	Revêtue	100	3	84	92	Traitement de fissures	2016	4,75	5 301 \$		
Saint-Valentin	Montée Bowman et 1e Avenue	8-3A	247	6,7	Revêtue	59	6	75	60	Planage et recouvrement	2018	0,85	29 296 \$		
Venise-en-Québec	16e Avenue Est	4-2	1141	6,9	Revêtue	98	1	88	94	Traitement de fissures	2017	4,75	6 627 \$	9 941 \$	
Venise-en-Québec	16e Avenue Est	4-1	560	6,9	Revêtue	98	1	92	95	Traitement de fissures	2017	4,66	3 315 \$		
<b>Total MRC du Haut-Richelieu (\$)</b>													<b>7 495 451 \$</b>		

\* Les coûts des interventions d'entretien palliatif sont des coûts annuels qui doivent être répétés jusqu'à ce qu'une intervention majeure soit entreprise sur le tronçon donné.

**N.B.** CIMA+ tient à rappeler que l'analyse et le diagnostic des routes effectués dans le cadre du PIIRL font partie d'une étude dite de niveau réseau. Les types d'intervention recommandés pour chacune des routes dans la planification quinquennale pour la MRC sont donc émis de façon préliminaire, et devront impérativement être précisés lors d'une étude de niveau projet. D'ailleurs, CIMA+ recommande fortement aux municipalités de prévoir des frais de contingences liés aux différentes conditions et réalités terrain pour le moment inconnues (capacité structurale, composition, conditions et gélivité de la fondation, drainage, etc.) que pourraient soulever une étude de niveau projet pour une route donnée.

De plus, CIMA+ tient à rappeler que le coût des différentes interventions recommandées dans le présent plan d'intervention révisé ne comprend pas les taxes applicables, les honoraires professionnels, le contrôle qualité, la surveillance des travaux et tous les autres frais non décelables au niveau réseau.